

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 31. i 45. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/19), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 8. sjednici, održanoj dana 06.06.2019. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Daje se saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019.godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline - Kantonalna direkcija za ceste i Ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/19
Datum, 06.06.2019. godine
Z e n i c a

PREMIJER

Mirza Ganić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje,
 promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Ministarstvo finansija,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x a/a.



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE,
PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE
KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE

**PLAN ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, REKONSTRUKCIJE
I IZGRADNJE REGIONALNIH CESTA
ZA 2019. GODINU**

Maj 2019. godine

S A D R Ź A J

Uvod	3
I. Održavanje regionalnih cesta	4
I.1 Redovno održavanje regionalnih cesta	5
I.2 Zimsko održavanje regionalnih cesta	8
I.3 Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta	9
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i izrada projektne dokumentacije	10
II.1 Rekonstrukcija i izgradnja regionalnih cesta	11
II.2 Izrada projektno-tehničke dokumentacije	12
III. Nabavka opreme	14
IV. Nabavka zemljišta (Ekspropijacija)	14
V. Rekapitulacija utroška sredstava	14

UVOD

Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 03/10), u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona formirana je Kantonalna direkcija za ceste (u daljem tekstu; Direkcija).

Prema odredbama Zakona o cestama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/10, 16/10 i 66/13), Kantonalna direkcija za ceste vrši upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona, obavljajući upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- poslove održavanja i zaštite cesta;
- pripreme dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja cesta i izvještaja;
- pripreme srednjoročnih i godišnjih planova i programa održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje cesta kao i izvještaja o realizaciji tih planova i programa;
- pripreme plana obnove;
- investicijske poslove za održavanje i obnovu, rekonstrukciju i izgradnju;
- investicijske poslove za osiguranje potrebne studijske i projektne dokumentacije;
- pripreme i realizaciju programa mjera i aktivnosti na unapređenju sigurnosti prometa;
- poslove zaštite cesta;
- prijedloge finansijskih planova i finansijskih izvještaja o realizaciji tih planova i programa, i osiguranju sredstava za potrebe cesta;
- vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata, prometne signalizacije, i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa;
- prikupljanje podataka i obavješćavanje javnosti o stanju cesta i načinu odvijanja prometa;
- poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša.

U pripremi godišnjeg Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje za 2019. godinu, Direkcija je uz saglasnost ministra Ministarstva planirala aktivnosti u skladu sa materijalnim okvirima, odnosno planiranim namjenskim sredstvima namjenjenim za finansiranje poslova na regionalnim cestama Zeničko-dobojskog Kantona i ostalim javnim cestama u skladu sa odlukama Vlade kantona.

Direkcija je u ranijem periodu navodila da su realne potrebe za realizaciju planskih aktivnosti na regionalnim cestama daleko veće od finansijskih mogućnosti, a planom za tekuću godinu obuhvaćeno je izvršenje prioriternih poslova za potrebe regionalnih cesta, i to:

1. Radovi održavanja regionalnih cesta su:

- Radovi redovnog održavanja cesta koji su vremenski podijeljeni na:
 - ljetno održavanje u periodu od 15. marta do 15. novembra,
 - zimsko održavanje u periodu od 15. novembra tekuće godine do 15. marta naredne godine,
- obnova i vanredno održavanje u toku cijele godine u zavisnosti od stanja i potreba na cestama.

2. Rekonstrukcija i izgradnja regionalnih cesta i cestovnih objekata

3. Izrada projektne dokumentacije

4. Implementacija projekata iz primljenih donacija

Cjelokupna politika upravljanja regionalnim cestama bit će usmjerena na izvršenje prioriternih poslova na regionalnim cestama, koji se ogledaju u slijedećem:

- izgradnja novih i rekonstrukcija starih dotrajalih mostova na regionalnim cestama u svrhu osiguranja normalne prohodnosti na regionalnim cestama i bezbjednosti učesnika u prometu;
- kontinuirano održavanje cestovne mreže u cilju zaštite projektovanog stanja cesta i obezbjeđenja zadovoljavajuće sigurnosti i potrebne prohodnosti na cestama;
- zamjena istrošenog i potpuno amortizovanog asfaltnog zastora na najkritičnijim dionicama ceste i cestovnim pravcima sa znatnijim povećanjem inteziteta prometa u proteklom periodu;
- poboljšanje stanja prometa i povećanje nivoa bezbjednosti rekonstrukcijom nepovoljnih elemenata ceste i obnovom građevinskih objekata na trasi ceste;
- okončanje ugovorenih radova rekonstrukcije regionalnih cesta i objekata na cestama

Ukupna finansijska sredstva namijenjena za izvršenje planiranih poslova na regionalnim cestama iznose 17.000.000,00 KM.

Za redovno i vanredno održavanje regionalnih cesta i cestovnih objekata, stručno-tehnički nadzor i izvršenje ugovorenih poslova iz protekle godine planirano je 7.000.000,00 konvertibilnih maraka.

Za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta i cestovnih objekata, izradu projektne i druge tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor kod implementacije poslova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta, planirano je 9.788.000,00 konvertibilnih maraka.

Za nabavku opreme planirano je 50.000,00 KM, plaćanje rasvjete tunela "Ponikve" u Varešu je 12.000,00 KM i za nabavku zemljišta (eksproprijaciju) planirano je 150.000,00 KM.

I. ODRŽAVANJE REGIONALNIH CESTA

Aktivnosti održavanja cesta odvijaju se u okviru tehnološkog jedinstva cijelog sistema i upravljanja cestama i građevinskim objektima na cestama, a obuhvata izvođenje radova kojim se osigurava nesmetan i siguran promet i očuvanje projektovanog stanja ceste.

Regionalne ceste na području Zeničko-dobojskog kantona su podijeljene u šest LOT-ova. Ceste su grupisane u LOT-ove uvažavajući teritorijalni princip, blizinu i povezanost cesta u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg održavanja. Vodio se računa o približno istoj dužini cesta u svakom LOT-u. Regionalne ceste su grupisane po LOT-ovima u cilju lakšeg praćenja procesa održavanja od raspisivanja tendera za javnu nabavku radova, izvođenja planiranih radova do obračuna istih.

Tabela regionalnih cesta podijeljenih u LOT-ove

Lot	Ukupna dužina (km) u LOT-u	Oznaka ceste	Dionice regionalnih cesta
1.	76,5	R 445 R 473 R 441 R 413a	Lašva-Zenica-Nemila Nemila-Bistričak-Teslić (granica Federacije) Zenica-Vjetrenice-Vitez (granica Kantona) Čajdraš-Ovnak (granica Kantona)
2.	70,7	R 444 R 444a	Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko Vareš-Pogar- Luke-Ratanj
3.	80,6	R 445 R 466 R 443	Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi (granica Kantona) Čatići-Kraljeva Sutjeska-Ratanj-Lipnica-Ponijeri A1-Visoko-Kiseljak (granica Kantona)
4.	77,7	R 465 R 474	M 17-Žepče-Zavidovići-Maglaj (granica Federacije) M 17-Noví Šeher-Tešanj-Jelah (granica Federacije)
5.	64,4	R 466 R 467 R 469	Zavidovići-Kamenica-Ponijeri Zavidovići-Ribnica Ribnica-Banovići (granica Kantona)
6.	65,1	R 467 R 468	Ribnica-Olovo-Han Pijesak (granica Federacije) Olovo-Sokolac (granica Federacije)
	435		

Osnovni ciljevi održavanja regionalnih cesta su:

- sprječavanje propadanja cesta,
- omogućavanje sigurnog prometa,
- smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem cesta,
- dovođenje cesta u projektovano stanje uzimajući u obzir izmjenjene potrebe prometa.

Godišnjim planom obuhvaćen je popis poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, obim pojedinih radova kod izvršenja navedenih poslova, podaci o regionalnim cestama o kojima se vodi evidencija, planirana finansijska sredstva za vrste radova, stalni nadzor nad stanjem regionalnih cesta i način obavljanja poslova cestarske službe kod zimskog održavanja cesta.

Godišnji plan održavanja sadrži:

- planirana ulaganja u održavanje regionalnih cesta zavisno o zatečenom stanju i standardu održavanja,
- planirana investiciona ulaganja u obnovu i vanredno održavanje regionalnih cesta zavisno od stepena prioriteta i odobrenih finansijskih sredstava.

Investiciono ulaganje u cestovnu infrastrukturu (obnova cesta sa ojačanjem kolovozne konstrukcije i zamjenom amortizovanog asfaltnog zastora) i završetak planiranih projekata na izradi savremenih cesta i obnovi mostova, a koji će uveliko povećati stepen bezbjednosti u odvijanju prometa na cestama.

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH i Zakona o cestama Federacije BiH, odabrani su najpovoljniji ponuđači za izvršenje poslova redovnog održavanja 435 km regionalnih cesta i sa istima potpisani Okvirni sporazumi na period od četiri godine.

Na osnovu zaključenih Okvirnih sporazuma sa odabranim izvođačima radova koji posjeduju licencu za održavanje javnih cesta izdatu od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Direkcija će zaključivati pojedinačne ugovore za sve vidove održavanja regionalnih cesta u četverogodišnjem periodu.

I.1. Redovno održavanje regionalnih cesta

Redovno održavanje regionalnih cesta će se obavljati od vremena zaključivanja ugovora sa odabranim izvođačima radova, sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Redovno održavanje regionalnih cesta je aktivnost koja obezbjeđuje preduslove za stalni i nesmetani promet. Regionalne ceste kao ceste prvog ranga u nadležnosti kantona, moraju se redovno i kontinuirano održavati uz stalni nadzor od strane cestovne službe i inspekcijских organa.

Zbog velikog privrednog i bezbjednosnog značaja prometa, često se susrećemo sa problemima koje je potrebno riješiti u veoma kratkom periodu kako bi se cesta dovela u prohodno stanje i neophodno je odmah djelovati u cilju uspostave normalne prohodnosti.

Odabirom pravnih subjekata u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, tj. specijaliziranih licenciranih preduzeća za redovno održavanje regionalnih cesta, pristupit će se izvršenju radova definisanih odredbama Zakona o cestama Federacije BiH i Pravilnika o održavanju javnih cesta, i to:

- popravka kolovoza (osim dijela u kojem je smještena tramvajska ili željeznička pruga), trupa ceste, potpornih i obložnih zidova;
- uklanjanje odronjenog materijala i čišćenje kolovoza i objekata za odvodnju;
- održavanje bankina (planiranje i poravnavanje), bermi i kosina usjeka, nasipa i zasjeka;
- održavanje objekata na cestama;
- održavanje rasvjete, semafora i drugih instalacija i elektro-opreme, koji su izgrađeni u funkciji sigurnosti saobraćaja na cesti;
- izrada i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosno sigurnosnih uređaja, zamjena, popravka i uklanjanje oštećene i nepotrebne saobraćajne signalizacije i opreme ceste;
- košenje trave i održavanje zelenih površina i zasada u cestovnom pojasu;
- održavanje potrebne preglednosti cesta i oznaka u cestovnom pojasu;
- čišćenje snijega i leda sa kolovoza, i posipanje kolovoza s ciljem sprječavanja poledice i osiguranja prohodnosti cesta u zimskim uslovima;
- manji zahvati na obnavljanju, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza;
- manji zahvati na ojačanju i zamjeni propusta, potpornih i obložnih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije;
- manji zahvati na ugrađivanju ivičnjaka i izradi pješačkih staza;
- manji zahvati na saniranju klizišta i odrona;
- vođenje podataka o javnim cestama;
- obavljanje i drugih poslova kojima se osigurava stalan, nesmetan i bezbjedan promet na cestama;
- obnovu i farbanje kilometarskih oznaka, stubova saobraćajnih znakova i nosača rasvjetnih tijela;
- uređenje i popravke sistema za odvodnju (jaraka, rigola, drenaža i drugo);
- mjestimični popravci betonskih pasica
- popravci lokalnih oštećenja kolovoza (udarnih rupa, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora, oštećenih rubova i razdjelnica betonskog

kolovoza);

- održavanje oznaka referentnog sistema označavanja cesta;
- radovi na održavanju cestovnih objekata, te uklanjanje manjih oštećenja, koja mogu ugroziti stabilnost i sigurnost objekta;
- glavni pregled cesta i objekata angažovanjem stručnih organizacija i ustanova. (aktivnost koja podrazumjeva detaljan pregled objekta, uz potrebna mjerenja i ispitivanja a obavlja se svake šeste (6) godine).

Poslovi održavanja cesta će se utvrđivati na način da stručna služba Kantonalne direkcije za ceste definiše dinamiku poslova u zavisnosti od prioriteta, raspored radova po cestovnim pravcima, a po potrebi i uputstva za primjenu tehnike i tehnologije izvođenja radova pojedine pozicije radova održavanja.

Vrsta, obim, vrijednost i dinamika radova održavanja cesta moraju obezbjediti održavanje cesta u takvom stanju koje omogućava vršenje trajnog, bezbjednog i nesmetanog prometa na cestama i očuvanje projektovanog stanja cesta, a u okviru raspoloživih sredstava za održavanje i zaštitu cesta.

Kod redovnog održavanja regionalnih cesta značajno se posvećuje pažnja smanjenju utroška sredstava u zavisnosti od metode i načina ugovaranja poslova, kao i primjene kvalitetnog nadzora nad izvršenjem radova od strane izvođača.

U tabelarnom prikazu daju se pozicije radova za redovno održavanje regionalnih cesta u toku 2019. godine.

R. br.	Pozicije radova	Jed mj.	Dionice regionalnih cesta grupisane po lotovima					
			Lot 1.	Lot 2.	Lot 3.	Lot 4.	Lot 5.	Lot 6.
1.	Održavanje kolovoza							
1.1.	Sanacija lokalnih oštećenja na asfaltnom kolovozu uz upotrebu finišera i zatvaranje udarnih rupa sa kompletnom pripremom	t	1.200	895	798	1.865	1.288	798
1.2.	Nabavka i postavljanje geomreže za armiranje asfalta GL5/5	m ²	6.000	750	1.250	1.250	1.250	1.250
1.3.	Popravka denivelacija (grbine i rebra) na asfaltnom kolovozu	m ²	1.200	1.500	3.750	9.600	1.250	3.750
1.4.	Sanacija gornjeg stroja kolovoza mašinski	m ³	1.000	3.580	1.000	1.000	2.000	900
1.5.	Čišćenje asfaltnog kolovoza ručno	m ²	4.000	37.500	25.750	6.250	7.500	25.000
2.	Održavanje bankina							
2.1.	Skidanje bankina ručno i mašinski	m ²	18.000	12.625	15.425	21.600	8.250	16.675
2.2.	Dosipanje bankina sa valjanjem i profilisanjem, dovođenjem u projektovani profil i nagib.	m ²	4.000	5.000	5.838	8.000	7.500	5.837
3.	Održavanje bremi							
3.1.	Ručno i mašinsko skidanje viška materijala sa bermi	m ³	600	900	900	1.250	600	500
4.	Održavanje kosina usjeka, zasjeka i nasipa							
4.1.	Ručno i mašinsko uklanjanje nestabilnog materijala sa kosina usjeka i zasjeka	m ³	500	438	650	175	300	750
4.2.	Popravak manjih dijelova trupa ceste - ugradnja materijala u trup ceste - nabavka i ugradnja asfalta finišerom, na pripremljenu podlogu	m ³ t	100 40	450 188	625 105	600 100	212 38	625 105
4.3.	Postavljanje zaštitnih mreža na kosinama usjeka i zasjeka	m ²	600	750	2500	1.125	600	1.250
5.	Održavanje objekata za odvodnju							
5.1.	Čišćenje cestovnih jaraka ručno i mašinski	m'	15.650	22.625	13.750	23.700	20.625	19.387
5.2.	Iskop zatrpanih cestovnih jaraka ručno i mašinski	m ³	950	200	388	162	400	388

5.3.	Čišćenje rigola ručno	m'	20.000	52.500	55.650	50.000	31.500	57.750
5.4.	Čišćenje propusta	m ³	140	137	168	163	75	168
5.5.	Čišćenje slivnika i ulaznih glava propusta	m ³	100	120	50	92	110	50
5.6.	Popravlak ivičnjaka	m ¹	170	200	750	125	225	625
5.7.	Popravlak rigola	m ¹	750	200	125	105	100	100
5.8.	Popravlak i obnova betonske obloge cestovnog jarka	m ²	600	300	125	300	50	15
6.	Održavanje prometne signalizacije							
6.1.	Popravlak prometnih znakova	kom	85	50	75	30	35	75
6.2.	Zamjena prometnih znakova	kom	29	105	138	125	63	110
6.3.	Zamjena stubova prometnih znakova	kom	15	100	100	125	60	50
7.	Održavanje oznaka na kolovozu							
7.1.	Obnavljanje središnje bijele linije širine 12 cm. sa dodatkom perli	m'	40.000	44.000	60.000	69.000	45.000	25.000
7.2.	Izrada raskršća i pješačkih prelaza	m ²	125	412	180	280	125	180
8.	Održavanje cestovne opreme							
8.1.	Nabavka i postavljanje kilometarskih oznaka	kom	76	18	20	20	16	17
9.	Košnje trave i korova							
9.1.	Košnje trave i korova ručno i mašinski	m ²	155.00	220.000	213.000	290.000	199.500	213.000
9.2.	Siječenje šiblja i granja ručno i mašinski	m ²	450	28.000	23.000	20.500	21.000	23.000
10.	Pregled javnih cesta							
10.1	Ophodnja ceste i povremeni pregled cesta	h	100	288	240	309	175	240
11.	Ostali radovi - ostali radovi definisani Zakonom i Pravilnikom o održavanju javnih cesta kojima se osigurava stalan, nesmetan i bezbjedan promet na cestama (količine se ne mogu predvijeti). - radovi koji se plaćaju po satu rada mehanizacije, opreme i ljudstva (jedinične cijene).							

U postupku javne nabavke licitirani su radovi za održavanje regionalnih cesta prema predmjerima u kojima je definisan obim radova na osnovu snimljenog stanja na terenu i procijenjenih količina izvršenih u proteklom periodu, a u okviru planiranih namjenskih sredstava. U skladu sa navedenim, obim radova je usaglašen sa stanjem potreba na regionalnim cestama u granicama planiranih sredstava namjenjenih za izvršenje poslova održavanja regionalnih cesta.

Pored navedenih radova sa iskazanim procjenjenim količinama, predmjeri radova sadržavaju i ostale propisane radove na održavanju regionalnih cesta kojima se osigurava stalna prohodnost i bezbjednost učesnika u prometu i isti su definisani Zakonom o cestama Federacije BiH i Pravilnikom o održavanju javnih cesta. Navedeni radovi kao što su: popravak oblozih i kamenih zidova, popravak propusta, korekcije elemenata za odvodnju sa ceste, nabavka i ugradnja betonski cijevi, zaštitnih mreža, odbojne ograde i drugih materijala za potrebe održavanja cesta i cestovnih objekata su izraženi kroz jedinicu mjere i jedinične cijene.

Izvođači radova prema odredbama zaključenog sporazuma će preuzimati vršenje radova i poslova održavanja regionalnih cesta na dionicama regionalnih cesta koje se definišu zasebnim ugovorima.

Izradom Baze cestovnih podataka za regionalne ceste (u toku 2012. godine) uspostavljen je sistem upravljanja regionalnim cestama Zeničko-dobojskog kantona, u vidu nabave specijaliziranih programa, te kompleksnog prikupljanja i obrade podataka za mrežu regionalnih cesta.

Uspostava sistema upravljanja cestama započinje procesom prikupljanja i obradom podataka uz nabavku programskog rješenja Baze infrastrukturnih podataka i modula za upravljanje cestama.

U predmetnu bazu se učitavaju prikupljeni i na adekvatan način obrađeni podaci koji se stavljaju na raspolaganje korisniku. Baza infrastrukturnih podataka sadrži forme za pregled i utvrđivanje atributnih podataka, te kreiranje parametriziranih izvještaja. Posebni dodatak bazi je modul za pregled i analizu georeferenciranog video zapisa cesta.

Za prilagodbu i izmjenu geometrijskih podataka koristi se programsko rješenje (Intergraph GeoMedia) koje se direktno povezuje na modul za upravljanje cestama.

Održavanje cesta, tj. razmjena podataka između naručitelja i izvođača radova obavljat će se upotrebom modula, a integracija i vizualizacija podataka u prostoru, kako bi bili dostupni širem krugu korisnika, omogućena je kroz Portal za upravljanje i analizu pomoću karte.

Baza infrastrukturnih podataka, odnosno njezin modul za upravljanje cestama omogućava unos i

pristup podacima na tri različite razine:

- a) operativna razina (za unos i potporu unosu podataka)
- b) analitička razina (za jednostavne i kompleksne analize podataka)
- c) strateška razina (kao potpora odlučivanju)

Poseban modul Baze infrastrukturnih podataka je modul za pregled i analizu georeferenciranog video zapisa cesta, koji omogućava promatranje tri vrste podataka:

- a) georeferencirani video zapis ceste
- b) prostorni prikaz dionice
- c) proizvoljno odabrane tri grupe alfanumeričkih podataka vezanih uz dionicu ceste.

Programsko rješenje omogućava praćenje svih aktivnosti održavanja cesta počevši sa donošenjem odluke o raspisivanju natječaja, preko evidencije ugovora i troškovnika ugovora, te praćenjem izvršenja ugovora preko građevinskih dnevnika, građevinskih knjiga i ispostavljenih situacija.

Usluga stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova redovnog održavanja regionalnih cesta bit će povjerena preduzećima koja će se odabrati, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH. Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 KM za redovno održavanje Baze cestovnih podataka i softverskog rješenja za praćenje održavanja regionalnih cesta. Ugovor će se potpisati sa isporučiocem (autorom) navedene Baze TEB Informatika d.o.o. Zagreb, odnosno poslovnom jedinicom koja je registrovana u Bosni i Hercegovini.

U okviru redovnog održavanja planirana su sredstva u iznosu od 27.000,00 KM za redovno održavanje dijela regionalnih cesta kojim prolazi željeznička pruga čije održavanje u cijelom gabaritu provode preduzeća koja obavljaju željeznički promet u skladu sa Zakonom o Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 41/01 i 25/12). Na području našeg kantona na tri mjesta se ukrštaju regionalne ceste sa željezničkom prugom. Troškove održavanja mjesta ukrštanja snose u istom omjeru Kantonalna Direkcija za ceste i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Kantonalna direkcija za ceste je u 2018 godini osvijetlila tunel „Ponikve“ na regionalnoj cesti R 444 dionica Vareš – Potkamensko tako da smo obavezni kontinuirano plaćati troškove električne energije. Planirano je 12.000,00 KM za ove namjene u 2019 godini.

I.2. Zimsko održavanje regionalnih cesta

Zimski period održavanja cesta obuhvata period od 15. novembra tekuće do 15. marta naredne godine, s tim što zavisno od vremenskih prilika i meteoroloških prognoza taj period može početi prije, odnosno završiti kasnije.

Mreža cesta je u zavisnosti od obima prometa i značaja ceste podjeljena na određene klase ili razrede. Klase ili razrede cesta sa aspekta zimskog održavanja posmatrani su u zavisnosti od inteziteta prometa, povezanosti sa privrednim područjima, odvijanja autobusnog saobraćaja, stanja kolovoza, teritorijalnog položaja ceste itd.

Završetkom perioda zimskog održavanja regionalnih cesta u tekućoj godini, izvođači radova će prema nalogima ugovornog organa izvršavati sve neophodne radove u svrhu uspostave prohodnosti i bezbjednosti prometa.

Zimsko održavanje podrazumjeva radove na čišćenju sniježnih padavina sa kolovoza i radove na sprječavanju i otklanjanju poledice na kolovozima cesta.

Pripreme za realizaciju zimskog održavanja realizuju se do početka zimskog perioda, a obavljaju se u tri faze:

- nabavka i uskladištenje posipnih materijala;
- uređenje i dogradnja punktova zimske službe;
- priprema sredstava rada.

Ove aktivnosti koordinira stručna služba Direkcije i cestarske službe izvođača radova. Poslovi održavanja prohodnosti ceste u zimskim uslovima su poslovi rukovođenja i koordiniranja na nivou Direkcije, a poslovi operativnog rukovođenja na nivou preduzeća obuhvataju:

- izvršenje pripremih poslova na obezbjeđenju i uskladištenju posipnih materijala,

- izvršavanje radova na sprečavanju poledica na kolovozu i čišćenje snijega,
- blagovremeno i potpuno informisanje korisnika ceste o stanju i uslovima prometa na cesti,
- obilježavanje ivica kolovoza odgovarajućim letvicama,
- izvršavanje i drugih aktivnosti koje čine dio ukupnih poslova zimske službe.

Poslove neposrednog nadzora funkcionisanja zimske službe i ovjeru operativno-tehničke i finansijske dokumentacije po potrebi će obavljati i stručna lica iz sastava Kantonalne direkcije za ceste.

Radovi i poslovi održavanja prohodnosti ceste obavljaju se u sve kalendarske dane zimske službe u vremenu od 0-24 sata.

U cilju obezbjeđenja adekvatnog održavanja cesta u zimskim uslovima i utvrđivanja radova neophodnih za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uslovima, utvrđuju se slijedeći prioriteti na održavanju regionalnih cesta.

Na cestama I prioriteta radovi na obezbjeđenju prohodnosti se moraju izvoditi permanentno u cilju obezbjeđenja stalne prohodnosti i dovršiti u roku od 5 sati u nizinskom odnosno 8 sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padavina.

Na cestama II prioriteta ne smije doći do zastoja u odvijanju prometa dužeg od 6 sati u toku dana. Na cestama III prioriteta obaveza je stvaranja uslova za sigurno odvijanje prometa najduže u roku od 72 sata po prestanku padavina.

U toku zimskom perioda, planirana vrijednost sredstava za zimsko održavanje regionalnih cesta, računajući i vrijednost sredstava za uslugu stručnog nadzora je 1.275.880,00 KM.

I.3. Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta

Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta vrše se iz razloga očuvanja projektovanog stanja cesta i konstruktivnih elemenata ceste, u bezbjednom i upotrebljivom stanju.

Potrebni poslovi na vanrednom održavanju regionalnih cesta su klasificirani na:

- a) Ojačanje kolovozne konstrukcije: Nanošenje novog sloja po cijeloj širini kolovoza radi održanja površinskih karakteristika i konstruktivne cjelovitosti kolovoznog zastora, a u cilju produženja upotrebljivosti.
- b) Obnavljanje i zamjena kolovoznog zastora: Nanošenje novog sloja po cijeloj širini kolovoza određene nosivosti i korekcije oblika postojećeg kolovoza.
- c) Poboljšanje geometrijskih elemenata cesta i konstrukcija radi povećanja kapaciteta (u pogledu prometa), brzine i bezbjednosti učesnika u prometu:

- ojačanje i zamjena propusta i mostova dužine do deset metara, kao i zaštita konstrukcija od korozije,
- obnova potpornih i obložnih zidova,
- zaštita ceste od podlokavanja,
- saniranje odrona i manjih klizišta,
- uređenje poprečnih nagiba,
- ublažavanje oštih krivina i sl.

d) Uređenje raskrsnica u istoj visini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i oreme).

e) Poboljšanje uslova prometa uređenjem stajališta, pješačkih staza, prelaza u naseljima, prelaza preko željezničke pruge u nivou.

Ojačanje i obnova planiraju se na duži rok, kao sastavni dio vanrednog održavanja fizičke upotrebljivosti mreže regionalnih cesta i očuvanja vrijednosti infrastrukture.

U vršenju stalnog stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na vanrednom održavanju regionalnih cesta konstatovani su prioritetni nedostaci na cestama koje će biti predmet rješavanja u narednom periodu.

Pozicije radova vanrednog održavanja regionalnih cesta će se izvršavati u zavisnosti od prioriteta, kao i od stanja cesta nakon zimskog perioda. Obzirom na značaj kolovoza sa aspekta bezbjednog odvijanja prometa na cestama, prioritetno će se rješavati zakonom definisani poslovi na kolovoznoj konstrukciji, sanaciji aktivnih klizišta i ostali planirani radovi.

U skladu sa odabirom sposobnih i prihvatljivih izvođača u postupku licitacije, manji zahvati kod

izvršenja planiranih poslova na vanrednom održavanju regionalnih cesta će izvršavati odabrani izvođači radova prema tehničkoj dokumentaciji, odnosno radovi definisani odredbama Zakona o cestama FBiH.

Veći zahvati, odnosno poslovi vanrednog održavanja sa većim obimom radova će se izvršavati od strane izvođača radova koji se biraju na način propisan odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

U 2019. godini su planirana sredstva za obnovu i vanredno održavanje regionalnih cesta u iznosu 1.624.900,00 KM.

Planirani projekti za obnovu i vanredno održavanje regionalnih cesta i mostova u 2019. godini prikazani su u slijedećoj tabeli:

Redni broj	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/
1.	R 466 Zavidovići – Kamenica - Ponijeri - izgradnja pješačke staze od mosta na 6 km do osnovne škole “Gostović” - Stručno-tehnički nadzor	100.000,00 5.000,00
2.	R 466 Zavidovići – Kamenica - Ponijeri - Sanacija i modernizacija ceste sa izradom potpornih zidova - Stručno-tehnički nadzor	200.000,00 10.000,00
3.	R 443 Visoko – Kiseljak (granica kantona) - Sanacija i rehabilitacija ceste od Gradskih grobalja prema Bucima - stručno-tehnički nadzor	400.000,00 10.000,00
4.	R 444 dionica Breza - Vareš - sanacija i rehabilitacija dijela ceste kroz općinu Vareš - stručno-tehnički nadzor	100.000,00 5.000,00
5.	R 467 Zavidovići - Olovo - postavljanje habajućeg sloja asfalta na zaobilaznici kroz općinu Olovo - stručno-tehnički nadzor	100.000,00 5.000,00
6.	R 441 Vjetrenice-Zenica - sanacija i modernizacija dijela ceste u dužini od 3,8 km - stručno-tehnički nadzor	420.000,00 10.000,00
7.	R 473 Nemila-Bistričak (granica Federacije) - sanacija mosta Ograina - stručno-tehnički nadzor	120.000,00 7.000,00
8.	Uspostavljanje prohodnosti i sanacija oštećenja na regionalnim cestama na području Grada Zenica oštećenih u elementarnim nepogodama 02. i 03. aprila 2019. godine. - stručno-tehnički nadzor	127.900,00 5.000,00
	Ukupno za projekte obnove i vanrednog održavanja cesta	1.567.900,00
	Ukupno za stručno-tehnički nadzor	57.000,00
	SVEUKUPNO	1.624.900,00

II. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA CESTA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

U skladu sa pripadajućim finansijskim sredstvima za potrebe izvršenja radova na regionalnim cestama, investiciona sredstva u cestovnu infrastrukturu se ulažu u svrhu poboljšanja uslova prometa na cestovnoj mreži, shodno odredbama Zakona o cestama.

Za poslove rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i objekata na cestama u toku 2019. godine planiran je završetak započetih radova na cestovnim pravcima i objektima koji su ugovoreni u prošloj godini.

Pozicije radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta će se izvršavati u zavisnosti od

raspoloživih sredstava i prioriteta, kao i od stanja cesta nakon zimskog perioda. Obzirom na značaj kolovoza sa aspekta bezbjednog odvijanja prometa na cestama, prioritetno je potrebno rješavati zakonom definisane poslove na kolovoznoj konstrukciji, izgradnji cestovnih objekata, sanaciji aktivnih klizišta i ostali hitne radove.

Poslovi rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta će se izvršavati od strane izvođača radova koji se biraju u otvorenom postupku javne nabavke, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

U 2019 godini su planirana sredstva za rekonstrukciju cesta i izgradnju mostova, kao i za izradu projektno-tehničke dokumentacije u iznosu 9.988.000,00 KM, umanjena za iznos od 2.827.500,00 KM, prenos sredstava na ime plaćanja ugovorenih obaveza iz 2018 godine.

II.1. Rekonstrukcija i izgradnja regionalnih cesta

Rekonstrukcija cesta u smislu Zakona o cestama FBiH, podrazumjeva radove na dijelu postojeće ceste kojim se mijenja njena osnovna karakteristika sa ciljem povećanja kapaciteta ceste i nivoa usluge, a izgradnja cesta podrazumjeva radove pretežno po novoj trasi ceste.

Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta, pored dokumentacije utvrđene Zakonom o prostornom uređenju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 2/06, 72/07 i 32/08) treba da sadrži:

- a. projekat vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, plan i program rada rada svjetlosne signalizacije, projekat putne opreme i plan osvjetljenja,
- b. projekat priključivanja i ukrštanja cesta i priključivanje postojećih objekata na cesti,
- c. projekat prilučivanja mjesta izvan kolovoza: za izgradnju pomoćnih objekata koji služe cesti (punktovi i stacionari), parkirališta, autobusnih stajališta, benzinskih pumpi, autoservisa, površina za zaustavljanje, parkiranje i isključivanje vozila, telefonskih govornica,
- d. druge uslove utvrđene Zakonom o cestama FBiH i propisima donesenim na osnovu Zakona.

Poslovi rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta prema odredbama Zakona o cestama FBiH obuhvataju:

- građevinsko i drugo projektovanje sa istražnim radovima,
- projektovanje opreme, pratećih objekata, saobraćajne signalizacije i drugo,
- stručnu ocjenu studija i projekata sa sistematskim i nezavisnim ocjenjivanjem parametara sigurnosti,
- otkup zemljišta i objekata,
- premještanje komunalne i druge infrastrukture,
- pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje nadležnog organa,
- ustupanje radova građenja,
- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju ceste, te dijelova ceste i objekata za korištenje i održavanje.

Većina regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona je u izuzetno lošem stanju i kao takve potrebno je što prije rekonstruisati. Sanacija oštećenog asfaltnog zastora metodom krpanja je ekonomski neisplativa. Svake godine se ulažu znatna sredstva a asfaltni kolovoz na regionalnim cestama je u sve lošijem stanju.

U 2019. godini su planirana sredstva za rekonstrukciju cesta i izgradnju mostova u iznosu 6.690.000,00 KM.

Planirani projekti za rekonstrukciju regionalnih cesta i rekonstrukciju i izgradnju mostova u 2019. godini prikazani su u sledećoj tabeli:

Redni broj	Dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/
1.	R 465 Zavidovići – Maglaj - sanacija klizišta i izgradnja pješačke staze u naselju Ulišnjak, općina Maglaj - nadzor na radovima izgradnje mosta	230.000,00 7.000,00

2.	R 465 Zavidovići – Maglaj - modernizacija gradske ulice na sjevernom ulazu u Maglaj a koja je u sastavu regionalne ceste, na potezu od podvožnjaka do kružne raskrsnice - stručno-tehnički nadzor	215.000,00 7.000,00
3.	R 444 Podlugovi – Breza - Vareš - sanacija klizišta na lokalitetu Šaš, sanacija i rehabilitacija ceste u zoni klizišta. - stručno-tehnički nadzor	300.000,00 7.000,00
4.	R 467 Olovo – Han Pijesak - sanacija klizišta na STD 1 + 200 km - stručno-tehnički nadzor	120.000,00 6.000,00
5.	R 468 Olovo - Sokolac - sanacija klizišta na stacionaži 0 + 150 km - stručno-tehnički nadzor	250.000,00 7.000,00
6.	R 474 Novi Šeher - Crni Vrh - Tešanj - sanacija klizišta broj 3. na lokalitetu Ćatin Greb - stručno-tehnički nadzor	400.000,00 7.000,00
7.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska - izgradnja mosta na rijeci Trstionica u naselju Kr. Sutjeska, općina Kakanj - stručno-tehnički nadzor	200.000,00 7.000,00
8.	R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi (granica Kantona) - izgradnja mosta na rijeci Bosni u naselju Modrinje – priključak na R 445 - stručno-tehnički nadzor	200.000,00 10.000,00
9.	R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska - Ponijeri - rekonstrukcija dijela ceste kroz vikend naselje Ponijeri u dužini l = 1,90 km - stručno-tehnički nadzor	400.000,00 7.000,00
10.	R 445 Visoko-Kakanj - sanacija i modernizacija dijela ceste na dionici Moštre-Visoko - stručno-tehnički nadzor	1.130.000,00 10.000,00
11.	R 467 Zavidovići - Olovo - sanacija i modernizacija oštećenih dionica ceste - stručno-tehnički nadzor	200.000,00 7.000,00
12.	R 444 Podlugovi-Breza-Vareš - okončanje radova trajne sanacija klizišta Vrankamen - stručno-tehnički nadzor	15.000,00 1.000,00
13.	R 467 Zavidovići – Vozuća - Olovo - sanacija klizišta u naselju Vozuća - stručno-tehnički nadzor	100.000,00 5.000,00
14.	R 413a Čajdraš – Ovnak (granica kantona) - sanacija i modernizacija dijela ceste u dužini l = 2,00 km - stručno-tehnički nadzor	115.000,00 5.000,00
15.	R 474 Perkovići-Novi Šeher R 465 Žepče-Zavidovići - izgradnja pješačke staze na spoju sa magistralnom cestom M17 i kroz naseljena mjesta, izgradnja autobuskih stajališta u naseljenim mjestima. - stručno-tehnički nadzor	250.000,00 7.000,00
16.	R 445 Zenica-Lašva - nastavak radova na izgradnji GGM-a u sastavu regionalne ceste R 445 - stručno-tehnički nadzor	2.000.000,00 15.000,00
17.	R 445 Kakanj – Visoko – Podlugovi (granica kantona) R 474 Tešanj – Jelah – Prnjavor (granica entiteta) - nabavka i postavljanje vertikalne signalizacije ostale cestovne opreme - stručno-tehnički nadzor	440.000,00 10.000,00
	Ukupno za projekte rekonstrukcije cesta i izgradnje cestovnih objekata	6.565.000,00
	Ukupno za stručno-tehnički nadzor	125.000,00
	SVEUKUPNO	6.690.000,00

II.2. Izrada projektno-tehničke dokumentacije

U cilju stvaranja kvalitetnih tehničkih preduslova za realizaciju projekata, neophodno je za radove rekonstrukcije i vanrednog održavanja cesta sačiniti tehničku dokumentaciju propisanu zakonskom regulativom.

Projektno-tehničkom dokumentacijom ispunjavamo potrebne zakonske uslove, postižemo potrebnu racionalnost ulaganja i ekonomičnija rješenja u svim fazama projektovanja.

Regionalne ceste na području Zeničko-dobojskog kantona su u izuzetno lošem stanju. Asfaltni zastor je dotrajavao i većim dijelom je oštećen u vidu deformacija i mrežastih pukotina. Za veće zahvate investicionog održavanja potrebno je uraditi projektnu dokumentaciju. Umjesto starih dotrajalih mostova, koji su većinom sa jednom saobraćajnom trakom potrebno je raditi nove mostove za koje je potrebna tehnička dokumentacija.

U cilju povećanja stepena bezbjednosti saobraćaja potrebno je na cestama postaviti nedostajuću saobraćajnu signalizaciju u što kraćem roku. Većina regionalnih cesta nema saobraćajne projekte. Potrebno je u što kraćem roku uraditi saobraćajne projekte kako bi se saobraćajna signalizacija i oprema na cestama postavila pravilno i u skladu sa tehničkim normativima.

Za tekuću 2019 godinu su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 270.500,00 KM.

Redni broj	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dionice regionalnih cesta Zeničko-dobojskog kantona	Planirana sredstva /KM/
1.	R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska - izrada projektne dokumentacije za novi most na r. Trstionica, K. Sutjeska	10.000,00
2.	R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska – Ratanj - Ponijeri - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dionice ceste kroz naselje Ponijeri u dužini l = 2,00 km	7.000,00
3.	R 445 dionica Kakanj – Visoko – Podlugovi (granica Kantona) - ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni, mjesto Doboj općina Kakanj	20.000,00
4.	R 445 dionica Kakanj – Visoko – Podlugovi (granica Kantona) - ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni, mjesto Čatići, općina Kakanj	20.000,00
5.	R 441 dionica Zenica-Vjetrenice (granica kantona) - izrada Glavnog projekta konstruktivne faze rekonstrukcije klasične u kružnu raskrslu na spoju regionalnih cesta R 441 i R 413a	7.000,00
6.	R 443 dionica Visoko-Kiseljak (granica kantona) - izrada Glavnog projekta sanacije i rehabilitacije ceste	10.000,00
7.	R 467 dionica Zavidovići – Olovo - izrada Glavnog projekta trajne sanacije klizišta na STD 25 + 250 km u naselju Vozuća.	20.000,00
8.	R 467 dionica Zavidovići - Olovo - izrada Glavnog projekta izmještanja dijela ceste prema r. Krivaja u cilju izrade servisne i priključne trake za romsko naselje u dužini l = 0,50 km.	7.000,00
9.	R 444 dionica Podlugovi - Breza - izrada Elaborata sanacije i rehabilitacije dijela ceste od granice kantona do prelaza ceste preko pruge u dužini l = 1.500,00 km.	7.000,00
10.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri - izrada Glavnog projekta mosta na lokaciji potoka - STD 15+100 km	7.000,00
11.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri - izrada Elaborata sanacije mosta na rijeci Gostović na STD 6+100 km	5.500,00
12.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri - izrada Glavnog projekta mosta na lokaciji potoka - STD 12+200 km i	7.000,00
13.	R 465 Zavidovići – Maglaj - izrada projekta obnove i modernizacije kolovoza gradski ulica u Maglaju u sastavu regionalne ceste, na potezu od podvožnjaka do kružne raskrsnice	7.000,00
14.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri - izrada Glavnog projekta mosta na rijeci Gostović na STD 15+800 km	20.000,00

15.	R 467 Olovo – Han Pijesak - izrada Elaborata sanacije tunela u naselju Petrovići, općina Olovo	7.000,00
16.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri - izrada Glavnog projekta pješačke staze od mosta na 6 km do osnovne škole	7.000,00
17.	R 467 Zavidovići - Olovo - izrada Elaborata sanacije i rehabilitacije ceste u dužini l = 3,00 km	10.000,00
18.	R 443 Visoko – Kiseljak (granica kantona) - izrada elaborate sanacije i rehabilitacije ceste od Gradskih grobalja prema Bucima	10.000,00
19.	R 474 Perkovići-Novi Šeher R 465 Žepče-Zavidovići - izrada projekta izgradnja pješačke staze na spoju sa magistralnom cestom M17 i kroz naseljena mjesta, izgradnja autobuskih stajališta u naseljenim mjestima.	10.000,00
20.	R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-Ponijeri - izrada Elaborata sanacije i modernizacije ceste i projekta sanacije klizišta	10.000,00
21.	R 445 Zenica-Lašva - izrada projekta za nastavak radova na izgradnji GGM-a u sastavu regionalne ceste R 445	20.000,00
22.	Revizija projektne dokumentacije Tehnički prijem cesta i cestovnih objekata	35.000,00 7.000,00
	SVEUKUPNO	270.500,00

III. NABAVKA OPREME

Za proširenje materijalne osnove za rad i poboljšanja u funkcionisanju Kantonalne direkcije za ceste planirana je nabavka terenskog vozila, tri računara, dva laptopa, jedan profesionalni fotoaparati, jedna kamera za ugradnju na terenskom vozilu, četiri klima uređaja, četiri grijalice i druga neophodna oprema iz namjenskih sredstava u vrijednosti od 50.000,00 KM, a sve u skladu sa članom 93. i 96. Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13).

IV. NABAVKA ZEMLJIŠTA (EKSPROPRIJACIJA)

U svrhu rekonstrukcije dionice regionalne ceste R 413a Čajdraš – Ovnak (granica kantona) planirano je 150.000,00 KM za naknadu vlasnicima zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada.

V. REKAPITULACIJA UTROŠKA SREDSTAVA

Planirana vrijednost sredstava 17.000.000,00 KM	Planirana vrijednost utroška sredstava
I. Održavanje regionalnih cesta	7.000.000,00 KM
- zimsko održavanje regionalnih cesta 2019/2020.	1.275.880,00 KM
- ljetno održavanje regionalnih cesta	3.965.680,00 KM
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine	133.540,00 KM
- obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta	1.624.900,00 KM
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš	12.000,00 KM
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor	9.788.000,00 KM
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine	2.827.500,00 KM
- rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata	6.690.000,00 KM
- izrada projektno-tehničke dokumentacije	270.500,00 KM
III. Nabavka opreme	50.000,00 KM
IV. Nabavka (Eksproprijacija) zemljišta	150.000,00 KM

Broj:12/08-27-9305/19
Zenica, 31.05.2019.godine

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za prostorno uređenje
promet i komunikacije i zaštitu okoline

1x Kantonalna direkcija za ceste
1x Ministarstvo finansija
1x a/a

Obradio:
Rasim Kovač

MINISTAR

Arnel Isak